

Materialbeskrivning

FÖR SAMTLIGA STUGMODELLER

YTTERVÄGGAR

- Knutkorsstomme av specialhyvlad 45x145 mm plank i furu.
- Förhydningspapp (vindskydd).
- Isolering, se tabell.
- Väggbeklädnad 10 mm spånskiva i kök, hall och sovrum, samt 6 mm gips, se tabell. 13 mm gips i WC-utrymmet, 15x145 mm furupanel i storstugan.
- Byggfolie (vid åretruntboende).

INNERVÄGGAR

- Regelstomme 45x70 mm med isolering.
- Väggbeklädnad 10 mm spånskiva i kök, hall och sovrum, samt 6 mm gips, se tabell. 13 mm gips i WC-utrymmet, 15x145 mm furupanel i storstugan.

GOLV

- Golvbjälkar 50x200 mm eller efter isoleringmängd, med påspikat upplag för trossbotten, färdiga för utläggning.
- Trossbotten levereras av tillkapad kantskuren byggboard.
- Golv 22 mm spontad spånskiva. Tillval massivt furugolv 21x137 mm som finns i olika färger.
- Altan och farstukvist trallgolv 28x120 mm. Trädäck tryckimpregnerad 28x120 mm.
- Isolering, se tabell.

TAK

- Takåsar 66x225 mm invändigt synliga.
- Innertaket består av vackert profilhyvlad 16x95 mm granpanel. Levereras i flakar för snabb och lätt montering.
- Byggfolie.
- Isolering, se tabell.
- Tyvek Pro underlagstak.
- Stålplåt typ tegelprofil med vindskivor ochnock, svart eller röd.
- Komplet regnvattensystem med tillbehör.

FÖNSTER

- Vitmålade isolerglasfönster, med alla beslag. Tillval för 3-glas isolerglasfönster (utom Gussbo, Härnebo, Belse och Mattebo). Alla fönster kan beställas med utanpåliggande lösa spröjs.
- Fönsterbleck

DÖRRAR

- Innerdörrar i allmogestil. Dörrtrycken ingår ej.
- Profilerad ytterdörr med glas, vitmålad, +22°. Dörrtrycken och låscylinder ingår ej.

MODELL	TAKISOLERING		YTTERVÄGGAR ISOLERING		GOLVISOLERING		STORSTUGAN			FÖNSTER	
	145+45	145+145	45+45+45	145+45+45	145+45	220	HEL PANEL	HALVPANEL MED BRÖSTLIST	6 MM GIPS	2-GLAS	3-GLAS
BELSE		•		•		•	Tillval	•	•		•
BERGVIKEN	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval	•	Tillval
BERGVIKEN LOFT	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval	•	Tillval
GRANBO	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval	•	Tillval
GUSSBO		•		•		•	•		•		•
HANEBO	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval	•	Tillval
HEMSTANÄS	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	•		Tillval	•	Tillval
HÄRNEBO		•		•		•	Tillval	•	•		•
LÅNGVIND	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval	•	Tillval
LÅNGVIND LOFT	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval	•	Tillval
MATTEBO		•		•		•	Tillval	•	•		•
SIBO	•	Tillval	•	Tillval	•	Tillval	Tillval	•	Tillval	•	Tillval

Observera att stugorna levereras med fönster, dörrar och isolering.
Dessutom ingår garderober och köksinredning.



LISTVERK

- Tak 8x33 mm furu slät.
- Sockel 12x57 mm furu slät.
- Foder invändigt 12x57 mm furu slät.
- Foder utvändigt 22x120 mm.
- Vindskivor/takfotbrädor 22x145/170/190 mm i anpassat antal.

STOMMONTERING

- Stomme, brokvist, altan och knutade innerväggar.
- Trossbotten.
- Golvåsar på markplan (ej loftvåning) och i förekommande fall i brokvist och altan (ej läggning av golv).
- Innertak (ej under loftvåning där taket lev. löst).
- Isolering av tak i stuga, ej över brokvist och altan.
- Byggfolie.
- Tyvek Pro underlagstak.
- Plåttak.
- Vindskivor och takfotbrädor.
- Rännkrok.
- Fönster och ytterdörr (foder monteras ej).

LEVERANS

- Grunden skall vara färdig 3 veckor innan första planerade leveransvecka.
- Bilväg högst 20 m från byggplats.
- Ansvar för material som köpts från men inte monteras av AB Hälsingestugor övergår till köparen efter lossning.
- Tänk på underlag på marken och täckning med presenning om materialet inte kan förvaras under tak.

KÖKSINREDNING

- Från Marbodalen med stommar i kontinentalhöjd, luckor "Arkitekt vit", laminatbänkskiva i antracitgrå (kan fås i andra laminatfärger) inkl. diskbank.

ÖVRIGT

- Stolpar till altan och brokvist 2 st 45x95 mm ihopspikade i erforderligt antal.
- Vägventiler i erforderlig mängd.
- Lofttrappa till loftmodellen Bergviken Loft. L-trappa till Långvind Loft och Gussbo.
- Eventuella ändringar efter kundens önskemål.
- Inredning till WC och bastu ingår ej.
- Vitvaror till köket ingår ej.
- 1-års fri VillaHem/Fritidshus-försäkring med lösöre ingår när Hälsingestugor gör stommonteringen. Lösöre för VillaHem gäller fullvärde och för fritidshus är lösöre max 100 000 kr. Gäller ej utbyggnader och stugor under 34 m².
- För snickarfärdigt utförande, begär offert.
- Betalning 20 dagar netto efter leverans mot spärrförbindelse.
- Egendomen tillhör AB Hälsingestugor tills full likvid har erlagts.
- Vi tillämpar "Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial" AA05.
- Traktaments- och resekostnader för monteringspersonal tillkommer vid montering längre än 10 mil från Kilafors.
- Övernattningsplats (sängar, dusch, kök) för monteringspersonal ordnar och bekostar köparen/beställaren.
- Med reservation för förändringar som står utom AB Hälsingestugors möjlighet att påverka.

HÖG KVALITET OCH LEVERANSER PÅ UTSATT TID

Kvaliteten på det material som ingår i leveransen är hög. Detta bekräftas av enkäter våra kunder svarat på. Kunderna gav oss hela 4,5 poäng av 5 möjliga. Samma höga betyg ger de vår leveransprecision – verklig leveranstid jämfört med den utlovade.

Hälsinge Stugor

Prislista

FÖR HÄLSINGESTUGOR

Hälsinge Stugor

Industrivägen 2, 823 30 Kilafors
Tel 0278-65 06 15, Fax 0278-351 21
www.halsingestugor.se, info@halsingestugor.se

MODELL	SIBO 104 m ²	HANEBO 94,5 m ²	LÅNGVIND LOFT 105+21 m ²	LÅNGVIND 70+21 m ²	BERGVIKEN LOFT 84+12 m ²	BERGVIKEN 56+12 m ²	GRANBO 60 m ²	HEMSTANÄS 42,5 m ²	GARAGE 36 m ²
GRUNDPRIS*	594 000	464 000	497 000	417 000	446 000	384 000	339 000	268 000	79 000
STOMMONTERING	116 000	77 000	94 000	59 000	77 000	49 000	49 000	49 000	24 000
									10 900 Garageport/st

* Enligt materialbeskrivning.

TILLVAL									
Extra isolering i tak 145+145	24 700	23 000	16 800	16 800	13 400	13 400	13 800	10 900	–
3-glas isolerfönster vitmålade	32 800	21 500	29 000	20 500	24 300	21 800	19 100	16 000	–
Spröjs typ B (två liggande) omålade	5 200	4 100	4 600	3 700	3 700	3 100	2 900	2 500	950
vitmålade	7 200	5 900	6 300	5 100	5 100	4 500	4 300	3 200	1 400
Massiva borstade furugolv, ej wc, loft	41 000	39 400	28 800	28 800	21 100	21 100	26 400	18 900	–
Stående ytterpanel	20 300	18 200	21 500	19 300	17 400	15 600	13 800	10 900	8 200

Priserna är inkl moms och gäller fr.o.m. 2012-02-01, med reservation för ändringar.

Med det lilla extra

ALLA VÅRA STUGOR ÄR RITADE MED OMSORG OCH BYGGDA MED KVALITET. HÄR PRESENTERAR VI EN EXKLUSIV STUGSERIE BESTÅENDE AV GUSSBO, HÄRNEBO, BELSE OCH MATTEBO DÄR VI LAGT STÖRRE VIKT PÅ DETALJER. BÅDE FUNKTION OCH DESIGN ÄR I MODERNARE SNITT. HÖGKLASSIGA YTTERTAK, FÖNSTER OCH MER ISOLERING GÖR ATT STUGORNA PASSAR UTMÄRKT FÖR ATT ANVÄNDAS ÅRET RUNT.



MODELL	GUSSBO 111 m ²	HÄRNEBO 87 m ²	BELSE 77 m ²	MATTEBO 75 m ²
GRUNDPRIS*	596 000	613 000	573 000	584 000
STOMMONTERING	99 000	109 000	89 000	97 000

* Enligt materialbeskrivning.

TILLVAL				
Spröjs typ B (två liggande) omålad	4 300	7 100	6 900	6 900
	vitmålad	5 200	8 700	8 500
Massiva borstade furugolv, ej wc, loft	28 900	31 800	27 900	24 000
Stående ytterpanel	23 200	19 800	17 500	15 600

Priserna är inkl moms och gäller fr.o.m. 2012-02-01, med reservation för ändringar.

